



STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH KARTA OBIEKTU ARCHITEKTONICZNEGO SARP

Nazwa obiektu:	Zabudowa kwartału starego Dąbia		
Autor / Autorzy:	BAMS / BIURO ARCHITEKTONICZNE MAKOWSKI I SOŁDEK		
Współpraca:			
Miejsce realizacji:	Szczecin Dąbie, ul. Koszarowa, Dziennikarska, Miernicza, E. Gierczak, woj. zachodniopomorskie, Polska		
Inwestor:	TBS Prawobrzeże	Rok ukończenia realizacji:	2007
Rok ukończenia projektu:	2001	Powierzchnia użytkowa:	
Powierzchnia całkowita:		Kubatura:	
Powierzchnia terenu:		Koszt inwestycji:	
Wysokość:			
Zdobyte nagrody, wyróżnienia:	Nagroda SARP oddział w Szczecinie za najlepszą realizację rekonstrukcji w Szczecinie. Zrealizowana koncepcja została wyłoniona na drodze konkursu SARP nr 876.		

Inne informacje:

Kwartał w sąsiedztwie gotyckiego ceglanego Kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP ograniczony ulicami Koszarową, Dziennikarską, E. Gierczak i Mierniczą. Zabudowa składa się z trzech zasadniczych elementów: zabudowy grzebieniowej wzdłuż ulicy Koszarowej otwierającej wnętrze kwartału na tereny zielone położone przy rzeczce zrealizowane w I etapie, pierzei ulicy Dziennikarskiej i E. Gierczak z odtworzeniem budynków istniejących oraz uzupełnieniami budynkami nowo projektowanymi - zrealizowane w II etapie, oraz ciągu pieszego wewnątrz kwartału. Zabudowę uzupełnia zrealizowany w III etapie budynek wzdłuż ul. Dziennikarskiej przy narożniku z ul. Mierniczą. W koncepcji wstępnej kwartał zamknięty był od strony ul. Mierniczej budynkiem, którego zrealizowanie okazało się niemożliwe ze względów własnościowych (prywatny właściciel działek). Projekt zakładał zachowanie wartości historycznych i krajobrazowych miejsca poprzez zachowanie skali i układu zabudowy pierzei ulicy Dziennikarskiej, otwarcie wnętrza kwartału na tereny zielone z jednoczesnym zachowaniem widoku zabytkowego kościoła od strony ul. Koszarowej poprzez zastosowanie układu grzebieniowego budynków. Zakładano proste, powściągliwe formy architektoniczne budynków z zastosowaniem szlachetnych, trwałych materiałów: cegłą klinkierową, beton wylewany, drewno. Niestety ze względu na koszty Inwestor zrezygnował z cegły klinkierowej w realizacji została zastąpiona barwionym tynkiem strukturalnym na styropianie (szkoda). Przestrzeń wewnątrz kwartału ukształtowano w formie ciągu pieszego, podcieni oraz kameralnych wnętrz między budynkami z balkonami, mini ogródkami przydomowymi z wyjściami z mieszkań na parterze. Zagospodarowanie wzbogacano elementami małej architektury placzkami zabaw dla młodszych dzieci, lampami, betonowymi murkami oporowymi, ławkami ze stołami, drewnianymi trejażami i pergolami na tarasach. Projekt zieleni zakładał zachowanie istniejących drzew, trawniki, nasadzenia w formie krzewów oraz pnączy. Miejsca gromadzenia odpadów stałych zaprojektowano w formie drewnianych altanek.

Łącznie zabudowa składa się z 19 budynków z 212 mieszkaniami, garaże podziemne i lokale usługowe.

Zdjęcie:

